

Exemple DUERP — BTP

Extrait fictif et non exhaustif. Ces trois situations ne constituent pas le DUERP de votre établissement. Vérifiez les tâches, expositions, protections et personnes concernées sur le terrain. Adaptez les actions, responsables, moyens et délais ; aucun expert ne valide votre établissement par ce téléchargement.

Préparer votre analyse

Analysez les phases du chantier plutôt qu'une journée type unique : accès, préparation, coactivité, approvisionnement et nettoyage. Reprenez cette analyse quand le site, les matériaux ou les modes opératoires changent. Les situations ci-dessous ne couvrent pas, notamment, l'amiante, les réseaux enterrés ou toutes les opérations de levage.

Unités étudiées : Travail en hauteur, découpe des matériaux et livraisons sur chantier

Cotation illustrative, facultative : gravité 1 = dommage mineur, 2 = dommage avec arrêt, 3 = dommage durable, 4 = décès possible ; fréquence 1 = rare, 2 = occasionnelle, 3 = fréquente, 4 = quotidienne. Le produit $G \times F$ aide au tri, sans constituer un seuil légal ni une preuve de maîtrise. Documentez vos propres critères et examinez également les risques graves.

Source : OPPBTP — préparer le document unique et le plan d'action

<https://www.preventionbtp.fr/ressources/parcours/je-redige-mon-document-unique-et-mon-plan-d-action>

Trame vierge : <https://www.franceduerp.fr/duerp/modele>

France DUERP — édition du 8 septembre 2026

Outil sectoriel gratuit : <https://mondocunique.preventionbtp.fr/>

INRS — prévention des chutes de hauteur : <https://www.inrs.fr/dam/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110.pdf>

INRS — prévention des expositions à la silice cristalline : <https://www.inrs.fr/risques/silice-cristalline/ce-qu-il-faut-retenir.html>

Situation 1 — Intervention près d’une rive sans protection collective continue

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Travail en hauteur
Tâche / situation	Intervention près d’une rive sans protection collective continue
Risque	Chute de hauteur pouvant être mortelle
Protections supposées existantes	Balisage au sol ; absence de protection adaptée au poste en hauteur
Gravité illustrative (1-4)	4
Fréquence illustrative (1-4)	3
Action proposée	Suspendre l’accès exposé ; préparer un poste sécurisé avec protections collectives adaptées et en vérifier la mise en place avant reprise
Responsable proposé	Conducteur de travaux avec une personne compétente pour l’équipement retenu
Délai proposé	Avant toute reprise de l’intervention exposée
Vérification d’efficacité	Contrôler l’accès, la continuité des protections et leur adéquation au travail prévu avant autorisation de reprise

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 2 — Découpe à sec d’éléments en béton

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Découpe
Tâche / situation	Découpe à sec d’éléments en béton
Risque	Inhalation de poussières contenant de la silice cristalline
Protections supposées existantes	Découpe réalisée sans captage intégré
Gravité illustrative (1-4)	4
Fréquence illustrative (1-4)	3
Action proposée	Revoir le procédé avant de poursuivre ; choisir une méthode limitant les émissions et un captage adapté, organiser la zone et faire évaluer l’exposition résiduelle
Responsable proposé	Responsable travaux avec un intervenant compétent en prévention du risque chimique
Délai proposé	Avant la prochaine découpe exposante
Vérification d’efficacité	Faire vérifier le captage et l’exposition ; l’absence de poussière visible ne prouve pas la maîtrise du risque

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

Situation 3 — Déchargement d’un camion au croisement du passage piéton

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

Unité de travail	Approvisionnement
Tâche / situation	Déchargement d’un camion au croisement du passage piéton
Risque	Collision ou écrasement par un engin en manœuvre
Protections supposées existantes	Zone de dépôt commune aux piétons et aux engins
Gravité illustrative (1-4)	4
Fréquence illustrative (1-4)	3
Action proposée	Séparer les cheminements et la zone de déchargement ; organiser les manœuvres et informer les conducteurs et équipes
Responsable proposé	Chef de chantier avec le conducteur de travaux
Délai proposé	Avant la prochaine livraison ; empêcher l’accès à la zone exposée en attendant
Vérification d’efficacité	Observer les premières livraisons et vérifier que personne n’entre dans la zone de manœuvre

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.